

## Remont tynków w trzech pomieszczeniach i korytarzu

Budowa: Nyski Dom Kultury  
 Obiekt: Fort Jadwigi  
 Adres: ul. Piastowska

WIOD CE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..... zł / r-g  
 Narzut kosztów po rednich Kp: ..... % od Robocziny [Kp\_R] + ..... % od Sprz tu [Kp\_S]  
 Narzut zysku Z: ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)  
 Poziom cen: .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilo	J.m.	Cena jednostkowa	Warto [zł]
1	KNR 401-0701-08-00 IGM Warszawa Odbicie tynków wewn trznych o pow.do 5,0 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych, bez wzgl du na rodzaj podło a, z usuni ciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej	627,017	m2	.....	.....
2	KNR 401-0620-09-00 IGM Warszawa Odgrzybianie stropów metod oczyszczania ich klamrami budowlanymi, przy powierzchni stropów: ponad 5,0 m2	627,017	m2	.....	.....
3	KNR 401-0619-09-00 IGM Warszawa Odgrzybianie stropów z cegły metod oczyszczania ich szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgrzybiania: ponad 5,0 m2	627,017	m2	.....	.....
4	KNR 401-0622-05-02 IGM Warszawa Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2, poprzez smarowanie: dwukrotne rodkiem grzybobójczym	627,017	m2	.....	.....
5	KNR 1901-0325-24-00 IGM Warszawa Spoinowanie sklepie cylindrycznych, ł ków, arkad z cegły gotyckiej, o powierzchni: ponad 2,0 m2	563,535	m2	.....	.....
6	KNR 026-0637-09-00 IGM Warszawa Naprawa starych murów za pomoc r cznie wykonanych tynków przy u yciu tynku renowacyjnego o powierzchni ponad 5 m2 z trzykrotnym odsoleniem	71,672	m2	.....	.....
7	KNR 401-0730-06-10 IGM Warszawa Uzupełnienie tynków cementowych nakrapianych na oddzielnych belkach, słupach prostok tnych i cianach cylindrycznych, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: ponad 5,0 m2, za pomoc warstwy szczepnej.	71,672	m2	.....	.....
8	KNR 1901-1303-01-00 IGM Warszawa Malowanie wysokojako ciowe farbami klejowymi na bialo powierzchni wewn trznych sufitów	300,839	m2	.....	.....
9	KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa Ocieplenie płytami styropian.metod lekk -mokr , przy u yciu got.zapraw klej cych, wraz z przygotowaniem podło a i r cznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, cian z cegły /sucha mieszanka CT 35/	20,734	m2	.....	.....
10	KNR 508-0502-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podło a ceglanego pod oprawy o wietleniowe przykr cane za pomoc : 2 kołków kotwi cych	25,000	kpl	.....	.....

## Remont tynków w trzech pomieszczeniach i korytarzu

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilo	J.m.	Cena jednostkowa	Warto [zł]
11	KNR 403-0203-02-00 WACETOB Warszawa Wymiana przewodów wtykowych o ł cznym przekroju ył do 7,5 mm <sup>2</sup> , układanych w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania, na podło u: innym ni betonowe YDYł 500 V	50,000	m	.....	.....
12	KNR 005-0110-04-10 MRRIB Listwy elektroinstalacyjne z PCW (na cienne, przypodłogowe i cienne) o szeroko ci podstawy: do 20 mm - przykr.do podł.cegłanego	50,000	m	.....	.....
13	KNR 403-0307-06-00 WACETOB Warszawa Wymiana ł czników podtynkowych na pr d o nat eniu do 10 A - typ ł cznika: przeł cznik- wiecznikowy, szeregowy, schodowy lub krzy owy w puszcze	10,000	szt	.....	.....
14	KNR 403-0307-08-00 WACETOB Warszawa Wymiana ł czników natynkowych na pr d o nat eniu do 10 A - typ ł cznika: przeł cznik- wiecznikowy, szeregowy, schodowy lub krzy owy - na podło u cegłanym	10,000	szt	.....	.....
<b>Warto kosztorysowa robót</b>					